



太田木材株式会社



自社プレカット製品

配送システムのご案内

～現場に関わるすべての人の為に～

おまかせください





こんなお困りごと 悩みありませんか??



- ① 搬入直前にトラックが入れるのか
確認の連絡があって手間がかかる

ページ1 参照

- ② 材料搬入される日がわからない
伝えた事が運転手に伝わっていない

ページ2 参照

- ③ 金物の箱が濡れてボロボロ
- ④ 断熱材が風で飛んでいっていた

ページ3 参照

- ⑤ 柱ホゾ穴の上に材料が置かれている
- ⑥ 帯が通しにくい

ページ4 参照

- ⑦ 水道メーターや汚水枳を割られた

ページ5 参照

- ⑧ 道路を泥だらけにしたままにされた

ページ6 参照

自社便だからできること！

搬入前に運転手が 現場確認にお伺いします

現場前の道幅、敷地進入した際の状況確認



トイレやごみ箱の位置、進入できる車輛確認



外置き材の荷おろし場所、敷地周辺確認



搬入日、搬入材の確認

ご希望の日程を伺い運搬表を作成
配車担当が段取りします
運搬表をお送りしますのでご確認ください

プレカット運搬日程表

トラブル防止の為、ご記入の上必ず御返信下さい。
現場地図・敷地図のFAXも宜しくお願い致します。

工務店様名		物件名		担当者様
運 搬 日 程	日付	納入時間	資材等	
	月 日	X	先行材	
	月 日	AM PM 指定無し	土台材 土台・大引・全物・合板受け 1F床合板・1F床断熱材	
	月 日	X	土台伏せ	
	月 日	AM PM 指定無し	構造材 (敷地が広い場合は全材納入にご協力下さい)	
	月 日	X	足場組	
	月 日	X	上棟日 上棟搬入(有・無)	
大工様名 様 ご連絡先				

《注意事項》

- *土台運搬日は伏せ日の前日、構造材運搬日は足場組立て日の前日運搬にご協力ください。(日・祝除く)
- *上棟日以外の搬入時間のご指定は、AM又はPMをお願いします。トラックの都合により、ご希望に添えない場合があります。
- *運搬日程表を土台搬入日の10日前までに頂けない場合は、貴社のご予定に添えない場合もあります。

弊社4tトラックが進行できない現場や、日曜・祝日搬入に関しましては別途運賃がかかります。

太田木材株式会社
福井県吉田郡永平寺町松原豊定14-30-7
TEL.0776-(01)6600 FAX.0776-(01)6609
配送担当 西村

ご希望に応じて
大工様のお名前
ご連絡先をお知らせ
いただけましたら
直接打ち合わせ
させていただきます



現場確認の情報共有を含め、打ち合わせ



土台搬入

作業しやすいように基礎の近くへ



金物は箱が濡れないように
シート養生+ラップ養生



断熱材は風で飛ばないようにラップ養生



構造材搬入

柱のホゾ穴は避けて



1番下のリン木は帯が掛けやすいよう2段に



下が土で雨などで汚れそうな場合や
リン木が沈まないようにベニヤを敷く



【進入・退場の際の注意事項】

柵や水道メーターなどリン木とベニヤで養生

(養生前)



(養生後)



トラックに竹ぼうきとホースを常備



タイヤ痕や土汚れなど道路に残らないように



現場の水道をお借りいたしますが、ご協力お願いします



弊社は、『**お客様不満足度0%**』をスローガンに
お客様の声に耳を傾け、改善改良を行っております。

例えば、元々弊社の梱包用シートは透明でした。
その後お客様の声で、ブルーシートに変更しました。
その後さらに、ブルーシートだと『中の材料がよくわからない』
という別のお客様からの声があり、試行錯誤を重ね
現在の**透明ブルーシート**で梱包させていただいております。

配送部といたしましても、この冊子に書かれていることが
決してベストだとは思っておりません。
現場での判断に関しましても至らない点多々あるかと思えます。
何かお気づきの点及び、ご不満等ございましたら
下記担当者までご連絡いただけますと幸いです。
お客様の声を太田木材の財産と捉え、改善改良をし続けて
いきたいと思っております。
今後ともよろしく願いいたします。



福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島14-36-7

TEL : 0776-61-6600 FAX : 0776-61-6609